গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬ ফিনিক্স রোড, ঢাকা-১০০০
www.police.gov.bd

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার

অন্যান্য পত্র Other :14916

স্মারক নং : বি/৭৬-২০০৩/ ১৪৯১৬

তারিখ : ২৮ জুন ২০২১

বিষয় : বাংলাদেশ পুলিশের ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্তে নির্দেশনা প্রসঙ্গে

সূত্র : ১। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-সিএন্ডএ/বি/৭৬-২০০৩/৪৮৬৪ (১২০), তারিখ-১৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ
২। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-সিএন্ডএ/বি/৭৬-২০০৩/২৬১২ (১৩০), তারিখ-১২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ
৩। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-সিএন্ডএ/বি/৭৬-২০০৩/৪৮৯, তারিখ-২৫/১১/২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত ১নং স্মারক মূলে পুলিশ বিভাগের ভবন ও অবকাঠামো সমূহ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তদারকি কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্তে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সূত্রোস্থ ২নং ও ৩নং স্মারক মূলে পূর্বের নির্দেশনার ১ম ও ২য় সংশোধনী করা হয়। বর্তমানে পুনরায় নির্দেশনা সমূহ সংশোধন (৩য় সংশোধনী) করা হয়েছে। সংশোধিত নির্দেশনা সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

১. ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে তদারককারী কমিটি প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্মাণ কাজ সমূহের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তে একটি সভা করবে। প্রতি মাসে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। এস্টেট অফিসার সভাটি পরিচালনা করবেন। সভাটির কার্যবিবরণী প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডেভেলপমেন্ট রেভিনিউ-১ ও ২ শাখায় প্রেরণ করবেন।
২. টেবিল-১, ২, ৩ এ বর্ণিত আইটেম সমূহ তদারককারী কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং আইটেম সমূহের মান নিশ্চিত করবে।
৩. তদারক কমিটির সভায় যথা সময়ে টেবিল-১ এ বর্ণিত আইটেম সমূহের স্যাম্পল উপস্থাপিত হবে। কমিটি উপস্থাপিত মালামাল হতে মান সম্পন্ন স্যাম্পল/মালামাল সমূহ অনুমোদন করবে।
৪. টেবিল-২ এ বর্ণিত আইটেম সমূহ প্রকৃত কোম্পানীর নিকট হতে ক্রয় করা হচ্ছে কিনা তা তদারক কমিটি যাচাই করবেন এবং ক্রয়কালে নকল প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই পুলিশের ও গণপূর্তের একজন করে প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
৫. টেবিল-৩ এ বর্ণিত আইটেম সমূহের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে তদারক কমিটি অথবা কমিটি নির্ধারিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ সাইটে উপস্থিত হয়ে এগুলোর মান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিবেন।
৬. ভবন চলাকালীন সময়ে নির্মিয়মান ভবনের মান নিশ্চিত করতে হবে। ভবনের কাজ সম্পূর্ন হবার জন্য অপেক্ষা না করে নির্মাণ কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তদারকী করে মান নিশ্চিত করার ব্যবস্থ নিতে হবে।

<u>টেবিল-১</u>

ক্রঃ নং	আইটেম সমূহ	করণীয়
১.	কমোড/ লং প্যান	Cotto/Charu/RAK
২.	বেসিন	
৩.	ওয়াল বেসিন কমন (টয়লেট)	
৪.	ওয়াল টাইলস	Akij/DBL/Mir Ceramic/STAR/CBC/Great Wall/RAK
৫.	ফ্লোর টাইলস	
৬.	বাথরুম আয়না	নাসির/তানভীর
৭.	সাবান দানী	রাজা/তানভীর/শরীফ/নাজমা ভিআইপি ফিটিংস সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত থাকলে গ্রোহী দেয়া যাবে
৮.	তোয়ালে রাখার হেঙ্গার (টয়লেট)	
৯.	কাপড় রাখার হেঙ্গার (টয়লেট)	
১০.	বিব কক	
১১.	পিলার কক/বেসিন মিক্সার	
১২.	স্টপ কক	
১৩.	Cleansing shower for ablution	
১৪.	Hand/Push shower/Hand Shower	
১৫.	SS floor grating	
১৬.	রাউন্ড ডোর লক/ হ্যাস বোল্ট	হাইভেলী/নাজমা/শরীফ/Cotto

<u>টেবিল -২</u>

ক্রঃ নং	আইটেম সমূহ	করণীয়
১.	পানির পাইপ, স্যুয়ারেজ পাইপ	আরএফএল/ন্যাশনাল পলিমার/গিরা/আজিজ/আনোয়ার
২.	ইলেকট্রিক ক্যাবল	বিআরবি/বিবিএস/এমইপি/বিজলী/এসকিউ/Poly Cable/Supersign
৩.	ইলেকট্রিক সুইচ ও লাইট	এনার্জিপ্যাক/এমইপি/লিগরেন্ড
৪.	প্লাষ্টিক ডোর	পারটেক্স/আলিবাবা/আরএফএল
৫.	U PVC Soil, waste & ventilation pipe	আরএফএল/ন্যাশনাল পলিমার/গিরা/আজিজ/আনোয়ার

<u>টেবিল -৩</u>

ক্রঃ নং	আইটেম সমূহ	করণীয়
১.	জানালা গ্রীল, বারান্দা গ্রীল	স্টীলের গ্রীলের ক্ষেত্রে সিডিউলে যে প্রস্তাব ও ডিজাইন বর্ণিত রয়েছে তা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে।
২.	দরজার চৌকাঠ (কাঠের)	সিডিউলে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাপ এবং কাঠ সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে

৩.	ক্যাবিনেট	মানসম্মত ও ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে।
৪.	সিঁড়ি রেলিং	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাপ এবং কাঠ সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে।
৫.	দরজা/জানালার পাল্লা	স্পেসিফিকেশনে প্রদত্ত কাঠ দেয়া হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে। ব্যারাক ভবনে এর দরজা/জানালা ও ক্যাবিনেট (যে সমস্ত ক্ষেত্রে আছে) সেগুন কাঠের পাল্লা/চৌকাঠ কাঠের কিনা তা পরিদর্শন করে মাসিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।
৬.	ওয়েদার কোট	Berger/Asian paints/Aqua/Elite
৭.	প্লাষ্টিক পেইন্ট/ডিস্টেম্পার	রং কমিটি অনুমোদন করবেন ব্রান্ড- Berger/Asian paints/Aqua/Elite
৮.	প্লাস্টার	ভবনের নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে প্লাষ্টারের মান যাচাই করতে হবে। মানসম্মত না হলে ভবনের সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা না করে তাৎক্ষনিকভাবে প্লাষ্টার অপসারণ পূর্বক নতুন করে প্লাষ্টার করণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯.	ঢালাই (ফাউন্ডেশন, ছাদ, কলাম ও বীম)	ঢালাই এর পূর্বে ডিজাইন অনুযায়ী ঢালাই হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হবে
১০.	সিমেন্ট	আকিজ/এ্যাংকর/বসুন্ধরা/শাহ-সিমেন্ট/স্ক্যান/ক্রাউন/হোলসিম/প্রিমিয়াম/বেঙ্গল ঢালাই এর ক্ষেত্রে সিমেন্ট- OPC, Type-1 (CEM-I) ব্যবহার করতে হবে, ঢালাই ব্যতিত অন্যান্য সকল কাজে PCC (CEM-II) সিমেন্ট ব্যবহার করা যাবে।
১১.	রড	AKS/Magnum/Elite/SCRM/GPH/BSRM/KSRM/Anwar

২৮/০৬/২০২২

(ড. শোয়েব রিয়াজ আলম)
বিপি নং- ৬৯৯৮০৭৭৫৬৩
অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট রেভিনিউ -১), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৯৩৪২
ইমেইলঃ addldigestate@police.gov.bd

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১. রেক্টর (অতিরিক্ত আইজিপি), বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা
২. অতিরিক্ত আইজিপি, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা/এসবি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা/সদর দপ্তর, এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা/ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ , বাংলাদেশ পুলিশ, উত্তরা, ঢাকা/এপিবিএন, বাংলাদেশ পুলিশ, উত্তরা, ঢাকা/বাংলাদেশ পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, কমলাপুর, ঢাকা/এন্টি টেররিজম ইউনিট বাংলাদেশ পুলিশ, বাড়ি নং-৩৫, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, ব্লক-কে, বারিধারা, ঢাকা/টিএন্ডআইএম, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজারবাগ, ঢাকা/হাইওয়ে রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, উত্তরা, ঢাকা
৩. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা
৪. প্রিন্সিপ্যাল, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী
৫. পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম/কেএমপি, খুলনা/আরএমপি, রাজশাহী/এসএমপি, সিলেট/বিএমপি, বরিশাল/আরপিএমপি, রংপুর/জিএমপি, গাজীপুর
৬. ডিআইজি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ/হাইওয়ে/রেলওয়ে/এপিবিএন/এসপিবিএন/পিবিআই/ট্যুরিষ্ট পুলিশ/নৌ পুলিশ/টিএন্ডআইএম, বাংলাদেশ পুলিশ
৭. পরিচালক (ডিআইজি), কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা
৮. অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৯. কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি), পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, টাঙ্গাইল/নোয়াখালী/রংপুর/খুলনা/টিডিএস, ঢাকা/ডিটিএস, সিআইডি, ঢাকা
১০. কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত ডিআইজি), এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি
১১. পুলিশ সুপার, ... (সকল) রেলওয়ে ও হাইওয়েসহ
১২. অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ... এপিবিএন, ...
১৩. পরিচালক (পুলিশ সুপার), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ-১, আশুলিয়া, ঢাকা/২, গাজীপুর/৩, চট্টগ্রাম/৪, নারায়ণগঞ্জ/৫, ভালুকা, ময়মনসিংহ/৬, খুলনা
১৪. কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১৫. কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ... (সকল) পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি
১৬. পুলিশ সুপার, এসপিবিএন-১, ২ মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১৭. বিশেষ পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন (ল্যান্ড এন্ড সী- পোর্ট), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ
১৮. পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স) পুলিশ টিঅ্যান্ডআইএম, রাজারবাগ, ঢাকা
১৯. পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা/নৌ পুলিশ, খুলনা অঞ্চল, খুলনা

অনুলিপি - অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন/সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... গণপূর্ত সার্কেল,...
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... গণপূর্ত ই/এম সার্কেল, ...
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, ...:গণপূর্ত বিভাগ, ...
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ...